Contrat de vérification annuelle et maintenance de l’unité de méthanisation SAS du Kirchweg (F)

Client :
SAS du Kirchweg

Réalisation : depuis 2014

Chiffres et données:
- Quantité annuelle de substrat : env. 10.000 t (ensilage de maïs, amidon de maïs, mil, résidus de céréales, lisier de porcs
- Production d’éléctricité grâce à un module de cogénération à injection d’une puissance de 530 kW_{el}

Contrat de vérification annuelle et de maintenance de l’unité de méthanisation SAS du Kirchweg (F)

Prestations de Rytec :
- Contrôle et essai de tous les composants et éléments de la construction
- Vérification de l’étanchéité de toutes les canalisations de gaz hors sol et ouvertures de mur dans le secteur du gaz
- Prise d’échantillonnage dans le digesteur et analyse en laboratoire, support biologique
- Recueil des données caractéristiques d’exploitation
- Conseils et suggestions pour l’amélioration de l’exploitation de l’installation (conformité aux autorisations)
- Vérification si l’ensemble de l’installation et les composants essentiels (agitateurs, pompes, doseur de matières solides) sont exploités selon les valeurs de la conception
- Evaluation des journaux d’exploitation, défauts et pannes
- Evaluation de l’état de l’ensemble de l’installation

Rytec
Biogas- und Energieanlagen

Rytec Biogas- und Energieanlagen GmbH
Pariser Ring 37
D-76532 Baden-Baden
T +49 (0)7221 377 60-0
F +49 (0)7221 377 60 -29
info@rytec-biogas.com

Rytec Biogas- und Energieanlagen GmbH
Rhein-Main-Deponiepark 3
D-65439 Flörsheim-Wicker
T +49 (0)6145 92828-12
F +49 (0)6145 92828-30
wicker@rytec-biogas.com

Rytec GmbH

Pariser Ring 37
D-76532 Baden-Baden
T +49 (0)7221 377 60-0
F +49 (0)7221 377 60 -29
info@rytec.com